

Przedmiar robót ŚDS

L.p	Rodzaj przeprowadzonych prac remontowych	Jedn.	Ilość
1.SALA WYPOCZYNKOWA			
1	Demontaż listew przypodłogowych	mb	26
2	Montaż starych listew przypodłogowych	mb	26
3	Zerwanie starych tapet	m2	78
4	Zeskrobanie i zmycie starej farby	m2	42
5	Zeskrobanie i zmycie kleju do tapet	m2	78
6	Przygotowanie powierzchni pod tapetowanie z podszpachlowaniem nierówności	m2	78
7	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych	m2	42
8	Gruntowanie powierzchni pod malowanie	m2	42
9	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2	42
10	Tapetowanie ścian, układanie tapet na styk wytłaczanych	m2	79
11	Demontaż opraw oświetleniowych	szt	12
12	Likwidacja punktów elektrycznych	szt.	6
13	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych rastrowych natynkowych 2x36	szt	6
14	Zamurowanie otworu okiennego w ścianie z pustaków na zaprawie cementowo-wapiennej	m2	1,92
15	Demontaż kratki wentylacyjnych	szt.	2
16	Montaż kratki wentylacyjnych	szt.	2

17	Demontaż przewodów kabelkowych na podłożu ceglanym lub betonowym	mb	12,5
18	Wykucie bruzd poziomych pod przewody instalacyjne	mb	15
19	Położenie istniejących przewodów pod tynkiem	mb	15
20	Położenie istniejących przewodów w rurce pod tynkiem	mb	2,6
21	Zamurowanie bruzd poziomych z przewodami instalacyjnymi	mb	15
22	Wymiana wyłącznika, przełącznika 1-biegunowego lub przycisku na cegle	szt.	2
23	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych dwubiegunowych do 16A ze stykiem ochronnym	szt.	4
24	Wykonanie punktu elektrycznego (dzwonek, lampa)	szt.	2
25	Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt karton gips, Okładziny z płyt karton - gips pojedyncze na ścianach na rusztach	m2	3
	PRZEDSIĘWZIENIE SALI WYPOCZYNKOWEJ		
1	Demontaż listew przypodłogowych	mb	9,2
2	Montaż starych listew przypodłogowych	mb	9,2
3	Zerwanie starych tapet	m2	29
4	Zeskrobanie i zmycie starej farby	m2	7
5	Zeskrobanie i zmycie kleju do tapet	m2	29
6	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych	m2	7
7	Przygotowanie powierzchni pod malowanie z podszpachlowaniem nierówności	m2	29
8	Gruntowanie powierzchni pod malowanie	m2	7

9	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2	7
10	Tapetowanie ścian, układanie tapet na styk wytłaczanych	m2	29
11	Wymiana wyłącznika, przełącznika 1-biegunowego lub przycisku na cegle	szt	1
12	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych dwubiegunowych do 16A ze stykiem ochronnym	szt	1
2.POKÓJ KIEROWNIKA			
1	Demontaż listew przypodłogowych	mb	3,7
2	Montaż starych listew przypodłogowych	mb	3,7
3	Zerwanie starych tapet	m2	11,47
4	Zeskrobanie i zmycie kleju do tapet	m2	11,47
5	Przygotowanie powierzchni pod tapetowanie z podszpachlowaniem nierówności	m2	11,47
6	Tapetowanie ścian, układanie tapet na styk wytłaczanych	m2	11,47
7	Demontaż sztukaterii	mb	3,7
8	Montaż sztukaterii	mb	3,7
3.SALA KOMPUTEROWA			
1	Rozebranie oblicowania ścian - skucie glazury	m2	33
2	Tynkowanie ścian, tynki cementowo-wapienne szare zacierane na gładko na ścianach	m2	33
3	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych	m2	33
4	Gruntowanie powierzchni pod malowanie	m2	40
5	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2	40
6	Wykucie bruzd poziomych pod istniejące przewody instalacyjne	mb	16

7	Położenie istniejących przewodów pod tynkiem	mb	16
8	Zamurowanie bruzd poziomych z przewodami instalacyjnymi	mb	16
9	Demontaż kratki wentylacyjnej	szt	1
10	Montaż kratki wentylacyjnej	szt	1
11	Demontaż klimatyzatora	szt.	1
12	Montaż klimatyzatora	szt.	1
13	Wykucie bruzd pionowych pod rury wodne	mb	4
14	Zamurowanie bruzd pionowych	mb	4
15	Założenie puszkii instalacyjnej podtynkowej o średnicy do 60 mm	szt.	4
16	Montaż maskownic	szt	3
17	Wymiana wyłącznika, przełącznika 1-biegunowego lub przycisku na cegle	szt.	1
18	Okładziny z płyt karton - gips pojedyncze na ścianach (zabudowa rur) 0,3*0,25*3,1	mb	3,1
	4.KOMUNIKACJA		
1	Zeskrobanie i zmycie starej farby	m2	31,63
2	Przygotowanie powierzchni pod malowanie z podszpachlowaniem nierówności	m2	31,63
3	Gruntowanie powierzchni pod malowanie	m2	31,63
4	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2	31,63
5	Demontaż przewodów kabelkowych na podłożu ceglanym lub	m2	31,63

	betonowym		
6	Wykucie bruzd poziomych pod przewody instalacyjne	mb	13
7	Położenie istniejących przewodów pod tynkiem	mb	13
8	Zamurowanie bruzd poziomych z przewodami instalacyjnymi o szer. ½ cegły	mb	13
9	Założenie puszkii instalacyjnej podtynkowej o średnicy do 60 mm	szt	1
10	Wymiana wyłącznika, przełącznika 1-biegunowego lub przycisku na cegle	szt	1
	5.POKÓJ PIEŁĘGNIARSKI		
1	Zeskrobanie i zmycie starej farby	m2	57
2	Przygotowanie powierzchni pod malowanie z podszpachlowaniem nierówności	m2	57
3	Gruntowanie powierzchni pod malowanie	m2	57
4	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2	57
	6. ZMYWALNIA NACZYŃ		
1	Rozebranie oblicowania ścian – skucie glazury	m2	23
2	Rozebranie oblicowanie posadzki – skucie terrakoty	m2	7
3	Licowanie ścian płytkami glazurowymi	m2	23
4	Posadzki z płytek terrakota	m2	7
5	Zeskrobanie i zmycie starej farby	m2	17,6
6	Przygotowanie powierzchni pod malowanie z podszpachlowaniem nierówności	m2	17,6
7	Gruntowanie powierzchni pod malowanie	m2	17,6

8	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, wewnętrznych sufitów	m2	17,6
9	Wymiana wyłącznika, przełącznika 1 – biegunowego, lub przycisku na cegle	Szt.	1
10	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych dwubiegunowych do 16A ze stykiem ochronnym	Szt.	2
11	Wymiana ościeżnicy wraz ze skrzydłem	Szt.	1

	PRACE NA ZEWNĄTRZ		
1.	Położenie tynku ozdobnego "marmolit" z uprzednim przygotowaniem podłoża	m2	18

2.	Daszki z poliwęglanu komorowego łukowe o grubości 10mm osadzonego ramie z profili stalowych/aluminiowych. (20m2)	mb	12,1
3.	Czyszczenie i malowanie elewacji	m2	15
7	Montaż rury spadowej i rynny na pergoli oraz koryta odpływowego	mb	20
8			
9			
10			